แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินภายในหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 16 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 18/2562

ขนาดโครงการ

- ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 5.00 ม. ยาว 390.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
- วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	975.00	99.01	96,536.70	1.3624	131,521.60	131,521.60	
2	งานวางท่อ								
	- ท่อ คสล. ∅ 0.60 ม.	ท่อน	14.00	616.82	8,635.48	1.3624	11,764.98	11,764.98	
	พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย								
	- ค่าแรงวางท่อฯ	ท่อน	14.00	188.00	2,632.00	1.3624	3,585.84	3,585.84	

รวม	146,872.41
คิดเป็นเงินงบประมาณ	146,800.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	107,804.18
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา