แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแปรง หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 14/2562

ขนาดโครงการ

- ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4.00 ม. ยาว 295.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
- ลงหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 295.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
- วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. จำนวน 1 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ								
	- ขนาดเบา	ตร.ม.	1,180.00	1.73	2,041.40	1.3624	2,781.20	2,781.20	
2	งานดินคันทาง	ลบ.ม.	590.00	99.01	58,417.08	1.3624	79,587.43	79,587.43	
3	งานผิวทาง								
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	103.25	727.56	75,120.47	1.3624	102,344.12	102,344.12	
4	งานวางท่อ								
	- ท่อ คสล. ∅ 0.30 ม.	ท่อน	6.00	336.45	2,018.70	1.3624	2,750.28	2,750.28	
	พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย								
	- ค่าแรงวางท่อฯ	ท่อน	6.00	96.00	576.00	1.3624	784.74	784.74	

รวม	188,247.78
คิดเป็นเงินงบประมาณ	188,200.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	138,173.65
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา