

แบบสรุปรายการค่าจ้างขุดสปริง

โครงการ ขุดลอก/ขยายขนาดพื้นที่หนองไก่เต้ง  
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ หน่วยงานวิชาการ/ศูนย์ปฏิบัติการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

สถานที่ตั้ง หนองไก่เต้ง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดสุพรรณบุรี  
พ.ม.พ. 15/2562

- จุดที่ 1 - ขุดลอก/ขยาย ขนาดพื้นที่กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ค่ารวมค่าเฉลี่ย 1 : 1.5
- จุดที่ 2 - ขุดลอก/ขยาย ขนาดพื้นที่กว้าง 3.00 ม. ยาว 49.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ค่ารวมค่าเฉลี่ย 1 : 1.5
- จุดที่ 3 - ขุดลอก/ขยาย ขนาดพื้นที่กว้าง 1.00 ม. ยาว 49.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ค่ารวมค่าเฉลี่ย 1 : 1.5
- จุดที่ 4 - ขุดลอก/ขยาย ขนาดพื้นที่กว้าง 55.50 ม. ยาว 41.50 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. ค่ารวมค่าเฉลี่ย 1 : 1.5
- จุดที่ 5 - ขุดลอก/ขยาย ขนาดพื้นที่กว้าง 13.00 ม. ยาว 62.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ค่ารวมค่าเฉลี่ย 1 : 1.5

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	Factor	รวม	Factor F	รวม
1	งานขุดดิน	ลบ.ม.	9,802.00	32.64	319,937.28	1.3375	427,916.11		427,916.11
	- ขุดดินชั้นขุยมะพร้าว	ลบ.ม.					427,916.11		
									427,916.11
									427,900.00
									319,937.28
									1.3375

ยอดรวมค่าจ้างทุนขุดสปริงขุดสปริง  
ค่า Factor F งานขุดสปริง  
ประมาณการเมื่อ 30 ตุลาคม 2561

รวม  
427,916.11  
427,900.00  
319,937.28  
1.3375  
ผู้ประมาณการ นายสมชาย ไชยรัมย์ วิศวกร นายก อบจ.สุพรรณบุรี