แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างรางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 21/2562

ขนาดโครงการ

จุดที่ 1 สระโกรก

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) (ใช้ท่อ คสล. เดิมทั้งหมด)
- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ จำนวน 2 จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)

จุดที่ 2 ถนนซอยศาลตาปู่ (นานางปุ๊ เก็บสำโรง)

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) (ใช้ท่อ คสล. ใหม่ทั้งหมด)
- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ จำนวน 2 จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)
- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 3 ถนนสายบ้านโคกตะแบง มีง คุ้มหัวดง (นานายเนียม)

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 10 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) (ใช้ท่อ คสล. ใหม่ 5 ท่อน ท่อเดิม 5 ท่อน)
- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ จำนวน 2 จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)
- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 8.00 ม. หนา 0.10 เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	89.97	21.77	1,958.65	1.3624	2,668.46	2,668.46	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	14.50	1,437.25	20,840.12	1.3624	28,392.58	28,392.58	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	14.50	306.00	4,437.00	1.3624	6,044.97	6,044.97	
3	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	9.50	1,908.88	18,134.36	1.3624	24,706.25	24,706.25	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	9.50	306.00	2,907.00	1.3624	3,960.50	3,960.50	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	260.00	21.07	5,478.83	1.3624	7,464.36	7,464.36	
	- ค่าแรงงาน	กก.	260.00	4.10	1,066.00	1.3624	1,452.32	1,452.32	
5	งานไม้แบบ (รวมตะปู)	ตร.ม.	3.06	119.29	365.03	1.3624	497.31	497.31	
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	15.30	133.00	2,034.90	1.3624	2,772.35	2,772.35	
6	ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.00	32.71	130.84	1.3624	178.26	178.26	
7	งานวางท่อ								
	- ท่อ คสล. ∅ 0.80 ม.	ท่อน	12.00	1,074.77	12,897.24	1.3624	17,571.20	17,571.20	
	พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย								
	- ค่าแรงวางท่อฯ ∅ 0.80 ม.	ท่อน	17.00	421.00	7,157.00	1.3624	9,750.70	9,750.70	
	- ค่าแรงวางท่อฯ ∅ 1.00 ม.	ท่อน	8.00	510.00	4,080.00	1.3624	5,558.59	5,558.59	
8	งานผิวทาง								
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	2.40	727.56	1,746.14	1.3624	2,378.94	2,378.94	

รวม	113,396.79
คิดเป็นเงินงบประมาณ	113,300.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	83,233.11
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา