แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกเหมืองระบายน้ำ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 13/2562

ขนาดโครงการ

จากสระน้ำสาธารณะประโยชน์ (ดอนกลาง) ถึง นานางวิภา ปล้องพุดซา

- ขุดลอกเหมืองระบายน้ำ ขนาดปากกว้าง 15.00 ม. ยาว 100.00 ม.ก้นกว้าง 8.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม.
- วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุด								
	- ขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	4,600.00	32.64	150,144.00	1.3375	200,817.60	200,817.60	
	(ขุดขนระยะทางไม่เกิน 1 กม.)								
2	งานวางท่อ								
	- ท่อ คสล. ∅ 0.60 ม.	ท่อน	12.00	616.82	7,401.84	1.3375	9,899.96	9,899.96	
	พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย								
	- ค่าแรงวางท่อฯ	ท่อน	12.00	188.00	2,256.00	1.3375	3,017.40	3,017.40	

รวม	213,734.96
คิดเป็นเงินงบประมาณ	213,700.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	159,801.84
ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	1.3375

ประมาณราคาเมื่อ 30 ตุลาคม 2561 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา