สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ

รายละเอียดโครงการ

จุดที่ 1 สระโกรก

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 8 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) (ใช้ท่อ คสล. เดิมทั้งหมด)
- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ จำนวน 2 จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)

จุดที่ 2 ถนนซอยศาลตาปู่ (นานางปุ๊ เก็บสำโรง)

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) (ใช้ท่อ คสล. ใหม่ทั้งหมด)
- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ จำนวน 2 จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)
- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 4.00 ม. หนา 0.10 เมตร

จุดที่ 3 ถนนสายบ้านโคกตะแบง ฉิง คุ้มหัวหงส์ (นานายเนียม)

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 1 แถวๆ ละ 10 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) (ใช้ท่อ คสล. ใหม่ 5 ท่อน ท่อเดิม 5 ท่อน
- ก่อสร้างกำแพงกันน้ำเซาะ จำนวน 2 จุด (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท)
- ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 8.00 ม. หนา 0.10 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 30 ตุลาคม 2561

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 **เลขที่** 21/2562 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	83,233.11	1.3624	113,396.79	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษี 7 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			113,396.79	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			113,300.00	
(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ศรีบงกช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล