ปร.4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

งการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

นที่ก่อสร้าง บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 8 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 20/2562

าดโครงการ

- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 105.00 ม. ลึก 0.50 ม. (ตามแบบมาตรฐาน)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	89.25	20.69	1,846.58	1.3624	2,515.78	2,515.78	
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	10.50	406.54	4,268.67	1.3624	5,815.64	5,815.64	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	10.50	99.00	1,039.50	1.3624	1,416.21	1,416.21	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	5.25	1,453.62	7,631.53	1.3624	10,397.19	10,397.19	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	5.25	306.00	1,606.50	1.3624	2,188.70	2,188.70	
4	คอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	24.78	2,189.26	54,249.86	1.3624	73,910.01	73,910.01	
	- ค่าแรงงาน	ลบ.ม.	24.78	306.00	7,582.68	1.3624	10,330.64	10,330.64	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	กก.	1,259.00	21.68	27,298.82	1.3624	37,191.91	37,191.91	
	- ค่าแรงงาน	กก.	1,259.00	4.10	5,161.90	1.3624	7,032.57	7,032.57	
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	1,506.00	20.51	30,885.39	1.3624	42,078.26	42,078.26	
	- ค่าแรงงาน	กก.	1,506.00	4.10	6,174.60	1.3624	8,412.28	8,412.28	
6	งานไม้แบบ (คิด 20%)	ตร.ม.	52.50	119.29	6,262.71	1.3624	8,532.32	8,532.32	
	- ค่าแรงงาน	ตร.ม.	262.50	133.00	34,912.50	1.3624	47,564.79	47,564.79	
7	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	ท่อน	35.00	392.52	13,738.20	1.3624	18,716.92	18,716.92	
8	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41.47	32.71	1,356.48	1.3624	1,848.07	1,848.07	
9	ตะปู	กก.	78.00	56.07	4,373.46	1.3624	5,958.40	5,958.40	

รวม	283,909.70
คิดเป็นเงินงบประมาณ	283,900.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	208,389.39
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างตามงบประมาณ	268,200.00

ประมาณราคาเมื่อ 7 มกราคม 2562 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา