แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตูม หมู่ที่ 13 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 69/2562

ขนาดโครงการ

- ขุดลอกขนาดกว้างเฉลี่ย 55.00 ม. ยาวเฉลี่ย 60.00 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. ความลาดเอียง 1 : 1.5

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดินขุด								
	- ขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	10,728.00	31.86	341,794.08	1.3375	457,149.58	457,149.58	
	(ขุดขนระยะทางไม่เกิน 1 กม.)								
2	งานวางท่อ								
	- ท่อ คสล. ∅ 0.60 ม.	ท่อน	14.00	616.82	8,635.48	1.3375	11,549.95	11,549.95	
	พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย								
	- ค่าแรงวางท่อฯ	ท่อน	14.00	188.00	2,632.00	1.3375	3,520.30	3,520.30	

รวม	472,219.84
คิดเป็นเงินงบประมาณ	472,000.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน	353,061.56
ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน	1.3375

ประมาณราคาเมื่อ 28 มีนาคม 2562 ผู้ประมาณราคา นายอนันต์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา