แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 บ้านสระพัง ต สำโรง อ ไนบไทย จ นครราชสีมา แบบเลขที่ 13/2562

ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางประมาณ 130 ม. (SIDE SLOPE = 1 : 1)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	- งานรื้อผิวถนนยางเดิม	ตร.ม.	-	15.69	-	1.3624	21.38	-
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	69.22	-	1.3624	94.31	-
2	งานดิน							
	- งานขุดป่าชุดลอก	ตร.ม.	689.00	1.70	1,171.30	1.3624	2.32	1,595.78
	ขุดลอกเบา							
	- งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มี							
	- งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	123.67	-	1.3624	168.49	-
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	143.88	-	1.3624	196.02	-
3	งานรองพื้นทาง							
	- งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	214.98	-	1.3624	292.89	-
	- งานหรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	602.93	15,676.18	1.3624	821.43	21,357.23
	- งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	ไม่มีไหล่ทาง							
4	งานผิวทาง							
	- ผิวทางบอร์ดแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	520.00	355.22	184,714.40	1.3624	483.95	251,654.90
	หนา 15 ซ.ม. เสริมเหล็ก WIRE MESH							
	- รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	ม.	4.00	191.68	766.72	1.3624	261.14	1,044.58
	(EXPANSION JOINT)							
	- รอยต่อเผื่อหดตามขวาง	ม.	44.00	86.16	3,791.04	1.3624	117.38	5,164.91
	(CONTRACTION JOINT)							
	- รอยต่อตามยาว	ม.	-	32.56	-	1.3624	44.36	-
	(LONGITUDINAL JOINT)							

รวม 280,817.40

คิดเป็นเงินงบประมาณ 280,800.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 206,119.64

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ประมาณราคา นายอนันต์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา