แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านตอนจิ้ว หมู่ที่ 4 ต.ลำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ 67/2562

ขนาดโครงการ

จุดที่ 1 เหมืองระบายน้ำ

- ติดตั้งประตูน้ำสำเร็จรูป ขนาด 1.20 เมตร x 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด

จุดที่ 2 คันดินข้ามคลองบุ้งคล้า

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 2 แถวๆ ละ 6 ท่อน

พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

จุดที่ 3 จากนานางจำรัส รักสูงเนิน ถึง ที่สาธารณประโยชน์ (ตอนกอก)

- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 89 ท่อน

พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

- วางบ่อพัก คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.80 ม. X 0.80 ม. จำนวน 8 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งประตูน้ำแบบพวงมาลัย								
	ขนาด 1.20 x 1.20 ม.	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	1.3074	45,759.00	45,759.00	
2	งานดินขุด	ลบ.ม.	140.88	21.34	3,006.38	1.3074	3,930.54	3,930.54	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	6.54	406.54	2,658.77	1.3074	3,476.08	3,476.08	
	- ค่าแรงปรับเกลี่ยทราย	ลบ.ม.	6.54	99.00	647.46	1.3074	846.49	846.49	
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	3.27	1,444.42	4,723.25	1.3074	6,175.18	6,175.18	
	- ค่าแรงเทคอนกรีตฯ	ลบ.ม.	3.27	306.00	1,000.62	1.3074	1,308.21	1,308.21	
5	งานวางท่อ คสล. ขนาด ∅ 0.80 ม.	ท่อน	12.00	1,074.77	12,897.24	1.3074	16,861.85	16,861.85	
	- ค่าแรงวางท่อฯ	ท่อน	12.00	241.00	2,892.00	1.3074	3,781.00	3,781.00	
6	งานวางท่อ คสล. ขนาด ∅ 0.60 ม.	ท่อน	89.00	616.82	54,896.98	1.3074	71,772.31	71,772.31	
	- ค่าแรงวางท่อฯ	ท่อน	89.00	188.00	16,732.00	1.3074	21,875.42	21,875.42	
7	บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	บ่อ	8.00	4,785.00	38,280.00	1.3074	50,047.27	50,047.27	
	พร้อมฝาปิด คสล.								

รวม	225,833.35
คิดเป็นเงินงบประมาณ	225,000.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	**172,734.70**
ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร	1.3074

ประมาณราคาเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา