แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุก หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอุโลก หมู่ที่ 6 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2563

ขนาดโครงการ

จากบ้านนายนคร ทนบุรี ถึง ไร่นายโฉม มูลสันเทียะ

- ลงหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อคันทางและบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	2,275.00	10.53	23,955.75	1.3624	32,637.31	32,637.31	
2	งานผิวทาง								
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	227.50	725.69	165,093.34	1.3624	224,923.16	224,923.16	

รวม	257,560.48
คิดเป็นเงินงบประมาณ	257,000.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	189,049.09
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา