แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสระพัง หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2563

ขนาดโครงการ

ตอนที่ 1 จากนานางสำราญ เงสันเทียะ ถึง นานายเย็น ชีพันดุง

- ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ตอนที่ 2 ถนนลาดยาง ถึง ถนน คสล. บ้านนายแสง โพธิ์สันเทียะ

- ลงหินคลุก กว้าง 4.00 ม. ยาว 125.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อคันทางและบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	1,100.00	10.53	11,583.00	1.3624	15,780.68	15,780.68	
2	งานผิวทาง								
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	110.00	725.69	79,825.35	1.3624	108,754.06	108,754.06	

รวม	124,534.74
คิดเป็นเงินงบประมาณ	124,500.00
ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	91,408.35
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624

ประมาณราคาเมื่อ 31 ตุลาคม 2562 ผู้ประมาณราคา นายอนัตน์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา