

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอุโลก หมู่ที่ 6 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ /2563
 ขนาดโครงการ

สายจากศาลาประชารัฐ ถึง วัดมงคลสุทธาวาส

- งานรื้อคันทางและบดทับ (ลูกรัง) 2,425 ตารางเมตร
- ลงหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 485.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 242.5 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,425 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อคันทางและบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	2,425.00	10.53	25,535.25	1.3624	34,789.22	34,789.22	
2	งานผิวทาง								
	- ผิวจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	242.50	725.69	175,978.61	1.3624	239,753.26	239,753.26	

รวม 274,542.48

คิดเป็นเงินงบประมาณ 274,500.00

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563

201,513.86

1.3624

ผู้ประมาณราคา นายอนันต์ เกตุใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา