

**สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง**

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
**ชื่อโครงการ** ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน

**รายละเอียดโครงการ**

- จากบึงหนองกราด ถึง บ้านนายทุน เงสันเตี้ยะ
- งานทางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) 900 ตารางเมตร
- เสริมดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 180.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.
- ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
- ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. ทหนาเฉลี่ย 0.10 ม.
- ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
- วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 4 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

**สถานที่ตั้งโครงการ** บ้านหนองกราด หมู่ที่ 9 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา  
**ประมาณราคาเมื่อ** 3 กุมภาพันธ์ 2563

ตามแบบรายการประมาณราคา **ปร.4** เลขที่ /2563 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	121,443.46	1.3624	165,454.57	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษี 7 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			165,454.57	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			165,400.00	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา  
(นายอนันต์ เกตุใหม่)  
นายช่างโยธาอาวุโส  
ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ  
(นายมงคล แมงกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
(นายกิตติรัช อิมวัฒนกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายมงคล ศรีบังกช)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล