สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนดิน

รายละเอียดโครงการ

งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) 3,905 ตารางเมตร

ปริมาตรดินถมรวม 1,171.5 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,905 ตร.ม.

ตอนที่ 1 จากไร่นายบุญส่ง ธนสารพูนสุข ถึง โรงสีนายอั้น บุขุนทด

- เสริมดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 160.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 1 จุดๆ ละ 5 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย
- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

ตอนที่ 2 จากไร่นายเที่ยง รวมสันเทียะ ถึง ไร่นายผัด ลำพันตุง

- เสริมดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 75.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

ตอนที่ 3 จากไร่นายบุญส่ง ธนสารพูนสุข ถึง นานายช้อย ชิงสันเทียะ

- เสริมดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 285.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.

ตอนที่ 4 จากนานายสมบูรณ์ วู้ด ถึง ถนน คสล. (หลังบ้านผู้ใหญ่จำลอง แก้นสันเทียะ)

- เสริมดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 365.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 3 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย
- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 4 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 **เลขที่** /2563 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	166,571.74	1.3624	226,937.34	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษี 7 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			226,937.34	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			226,900.00	
(ตัวอักษร) สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายกิตติธัช อิมวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ศรีบงกช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล