สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนดิน

รายละเอียดโครงการ

สายจากฟาร์มนายวิโรจน์ เจิมขุนทด ถึง นานางสมเหมือน ราสันเทียะ

- งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) 1,620 ตารางเมตร
- ถมดิน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 270.00 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.
- ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,620 ลบ.ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.ม.
- งานวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน พร้อมยาแนวด้วยปูนทราย

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโคกมงคล หมู่ที่ 17 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ตามแบบรายการประมาณราคา ปร.4 **เลขที่** /2563 **จำนวน** 1 **แผ่น**

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวด งานทาง	178,441.80	1.3624	243,109.11	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ภาษี 7 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**243,109.11**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			**243,000.00**	
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายอนันต์ เกตุใหม่)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบประมาณราคา
(นายกิตติธัช อิ่มวัฒนกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายมงคล ศรีบงกช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล